

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 316,052 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під магазин непродовольчої групи товарів за адресою: вул. Ватутіна буд.7, прим.2, м. Білозерське, Донецької області

Складений в поточних цінах станом на 20 січня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під магазин непродовольчої групи товарів за адресою: вул. Ватутіна буд.7, прим.2, м. Білозерське, Донецької області	293,001	0,626	12,603	316,627
		Разом по главі 2:	293,001	0,626	12,603	316,627
		Разом по главах 1-7:	293,001	0,626	-	293,627
		Разом по главах 1-8:	293,001	0,626	-	293,627
		Разом по главах 1-9:	293,001	0,626	-	293,627

1	2	3	4	5	6	7
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	4,404	4,404
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 10:	583,001	0,626	4,404	4,404
		Разом по главах 1-12:	293,001	0,626	4,404	298,031
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,218	2,218
		Разом	293,001	0,626	6,622	300,249
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	15,803	15,803
		У тому числі:				
		- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)Єдиний податок 5%			15,803	15,803
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	293,001	0,626	22,425	316,052

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

(посвідчення на документи про затвердження)


В.І.О.М.А. інст. зводних сім. 0 ЛМС. СДН

Зведений кошторисний розрахунок і сім. 316,052 ЛМС. СДН

Затверджено

(назва організації, що затверджує)

З.І.О.В.І.О.М.А. інст. зводних сім. 2 (3.4.2*) ЛМС



Віх Олександр Володимирович

С.П. РАДІВНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під магазин непродовольчої групи товарів за адресою: вул. Ватутіна буд.7, прим.2, м. Білозерське, Донецької області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	6,14	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	11,04	
3	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	18,32	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	109,1	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	210	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	109,1	
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	66,1	
8	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	3,5	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	4	
10	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	28	
11	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	6	
12	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
13	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
14	Навантаження сміття вручну	т	5,35	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,04	
16	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	6,84	
17	Установлення віконних зливів	м	6,24	
18	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,2	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	3,2	
20	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8	блок	2	
21	Утепление покрытий плитами из пенопласта насухо	м2	95,9	

1	2	3	4	5
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	95,9	
23	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	95,9	
24	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	95,9	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	95,9	
26	Утеплення покритий плитами из пенопласта насухо	м2	13,2	
27	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	13,2	
28	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,2	
29	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	13,2	
30	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	13,2	
31	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	13,2	
32	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,2	
33	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,2	
34	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	66,1	
35	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	15	
36	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	197,5	
37	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	197,5	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12,5	
39	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	15	
40	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	76,3	
41	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,3	
42	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 20 м2	п.м.	66,8	
43	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів	м2	32,8	
44	Улаштування натяжної стелі	м2	32,8	
45	Штукатурка дверних і оконних плоских откосов по камню и бетону	м2	13,78	
46	Установка по стенам(откосы) перфоуголков	м	53,07	
47	Шпатлевка дверних і оконних откосов мінеральною шпатлевкою "Cerezit"	м2	13,78	
48	Простая окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоемульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	13,78	
49	Декоративне штукатурення фасадів	м2	18,32	
50	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	18,32	
51	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, (підйомач)	шт	1	
52	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10,5	

1	2	3	4	5
53	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	28	
54	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	13,61	
55	Установка агрегатів вентиляционных	шт	2	
56	Установка вентиляторів масою до 0,025 т	шт	1	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	3,5	
58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	4	
59	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16,5	
60	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	2	
61	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
62	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	
63	Установка баків пластикових для води масою до 0,5 т	шт	1	
64	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
65	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	10	
66	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвищуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	3	
67	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	2	
68	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	1	
69	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
70	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	128	
71	Установка устройства защитного отключения	шт	1	
72	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
73	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
74	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	
75	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	6	
76	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	15	

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]