

Відомості про майно, його склад, характеристика, опис, наявність дефектів:

До складу майна входять будівлі і споруди:

№ п/п	Літ., №	Назва будівель та споруд	Характеристика
1	А	Контора	Площа приміщень 28,5 м2. Стіни цегляні, обкладені плиткою, фундамент бутовий, перекриття дерев'яне балочне; дах і покрівля – хвилясті азбестоцементні листи; підлога керамічна плитка, лінолеум; проєми: вікна - прості дерев'яні, двері - прості дерев'яні; сантехнічне обладнання: електроосвітлення в неробочому стані Загальний технічний стан – задовільний. Будівля є цілком придатною для подальшого корисного використання. Потребує поточного ремонту
2	Б	Автовагова з навісом	Площа приміщень 47,4 м2. Стіни цегляні, обкладені плиткою. Вантажопідйомність вагів 30 т. фундамент бутовий, перекриття - з/бетонні плити; дах і покрівля – хвилясті азбестоцементні листи; підлога керамічна плитка, лінолеум; проєми: вікна - прості дерев'яні, двері - прості дерев'яні; сантехнічне обладнання: електроосвітлення в неробочому стані Загальний технічний стан – задовільний. Будівля є цілком придатною для подальшого корисного використання.
3	В,в	Автогараж	Площа приміщень 114,9 м2. Стіни цегляні, обкладені плиткою фундамент бутовий, перекриття - з/бетонні плити; дах і покрівля – хвилясті азбестоцементні листи; підлога стяжка бетонна; проєми: вікна - прості дерев'яні, двері - прості дерев'яні; сантехнічне обладнання: електроосвітлення в неробочому стані Загальний технічний стан – задовільний. Будівля є цілком придатною для подальшого корисного використання. Потребує поточного ремонту
4	Г	Побутова будівля	Площа приміщень 62,5 м2. Стіни цегляні, обкладені плиткою. фундамент бутовий, перекриття дерев'яне; дах і покрівля – хвилясті азбестоцементні листи; підлога - стяжка; проєми: вікна - прості дерев'яні, двері - прості дерев'яні; сантехнічне обладнання: електроосвітлення в неробочому стані Загальний технічний стан – незадовільний. Будівля є цілком придатною для подальшого корисного використання. Окремі конструктивні елементи потребують оновлення.
5	Д	Склад ГСМ-навіс	Площа забудови 34,7 кв.м. металеві стовпи, покрівля хвилясті азбестоцементні листи; Загальний технічний стан – незадовільний. Фізичний знос становить 70%.
6	1-2	Споруди	№1 – огорожа, металева сітка в металевих стовпах №2 – ворота металеві Загальний фізичний стан конструктивних елементів споруди можна охарактеризувати як задовільний, Фізичний знос становить на рівні 35% Поверхня металевих складових вкрита корозією.
7	I-II	Споруди	I – вимощення, площадка на асфальтобетонній основі, 9294 м2. Загальний фізичний стан залізничної колії можна охарактеризувати як задовільний; Наявні численні тріщини, вибоїни, місцями крізь покриття поросла рослинність. Фізичний знос становить на рівні 40%

			П – з/д колія, шириною 1520мм. Рельси на з/б шпалах, Шпали на щебеневій основі; Загальна довжина під'їздної колії - 290 м.п. Загальний фізичний стан залізничної колії можна охарактеризувати як задовільний; Фізичний знос становить на рівні 35%
--	--	--	---

Одноповерхові будівлі та споруди складаються із 14 приміщень загальною площею – 483м²; Усього під забудовою – 483 м²; під подвір'ям – 10137 м² (в т.ч. площа асфальтованого майданчика – 9294 м²).

Приміщення будівель можуть бути використані для розміщення: складів, гаражів, магазинів, автовагової і т.д. Асфальтоване покриття може бути використане в підприємницькій діяльності для складування твердих паливних матеріалів, будівельних матеріалів, автостоянок і т.д.

Ліквідатор

КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради



Т.В.Пилипенко