

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 386,905 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилення на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під офіс за адресою: вул. Шахтарської Слави, буд.25, м. Білозерське, Донецької області

Складений в поточних цінах станом на 6 листопада 2019 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під офіс за адресою: вул. Шахтарської Слави, буд.25, м. Білозерське, Донецької області	357,875	1,406	-	359,281
		Разом по главі 2:	357,875	1,406	-	359,281
		Разом по главах 1-7:	357,875	1,406	-	359,281
		Разом по главах 1-8:	357,875	1,406	-	359,281
		Разом по главах 1-9:	357,875	1,406	-	359,281
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	5,389	5,389

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 10: Разом по главах 1-12: Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) У тому числі: - Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Єдиний податок 5% Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 357,875 - 357,875 - -	- 1,406 - 1,406 -	5,389 5,389 2,890 8,279 19,345 19,345	5,389 364,670 2,890 367,560 19,345 19,345
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		357,875	1,406	27,624	386,905

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення під офіс за адресою: вул. Шахтарської Слави, буд.25, м. Білозерське, Донецької області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	20,16	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	10,85	
3	Розбирання цегляних перегородок	м3	12,12	
4	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	76,8	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8	
6	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	89	
7	Розбирання цегляних стін	м3	1,07	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	115,5	
9	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2,5	
10	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	3	
11	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	12	
12	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	6	
13	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
14	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,46	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,05	
17	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,86	
18	Установлення віконних зливів	м	7,86	
19	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,85	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,56	
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,1	


1	2	3	4	5
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	3,2	
23	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	1,95	
24	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	7,67	
25	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	5,7525	
26	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	4,602	
27	Утепление покритий плитами из пенопласта насухо	м2	76,7	
28	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	76,7	
29	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	76,7	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	76,7	
31	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	0,61	
32	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,4575	
33	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,366	
34	Утепление покритий плитами из пенопласта насухо	м2	6,1	
35	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	6,1	
36	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	6,1	
37	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	6,1	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,1	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,1	
40	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебневих шарів	м3	0,67	
41	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,5025	
42	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,402	
43	Утепление покритий плитами из пенопласта насухо	м2	6,7	
44	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	6,7	
45	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,7	
46	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	6,7	
47	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	6,7	
48	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	69	
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,55	
50	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	133,2	
51	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,1	
52	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	6,1	
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6,1	

1	2	3	4	5
54	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,1	
55	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	83,4	
56	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	83,4	
57	Підсилення цегляних стін стальними обоями (ПР1-1шт)	т	0,24784	
58	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,012	
59	Підсилення цегляних стін стальними обоями (ПР2-1шт)	т	0,23334	
60	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	м3	0,012	
	Фасад 1-2			
61	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	18,34	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,34	
	Фасад В-А			
63	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	36,54	
64	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	36,54	
	Фасад 2-1			
65	Декоративне штукатурення фасадів	м2	25,16	
66	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	25,16	
67	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	8,5	
68	Устройство бетонной подготовки (бетон С8/10(В3,5))	м3	1,1	
69	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	8,17	
70	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	32	
71	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	41,79	
72	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	7,1	
73	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,23	
74	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,04	
75	Установлення металевої огорожі без поручня	м	20,92	
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,05	
77	Устройство покрытий ступеней и подступенков из плиток керамогранитных с шероховатой поверхностью размером 30х30 см на растворе из сухой клеющей смеси	м2	4,4	
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,2	
79	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	6	
80	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00494	
81	Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т(Каркас козырька)	т	0,024	

1	2	3	4	5
82	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	28,73	
83	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	28,73	
84	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-28,73	
85	Устройство покрытия из фигурных элементов мощения с приготовлением песчано-цементной смеси площадок и тротуаров	м2	28,73	
86	Установка бетонных бортовых камней на щебеночное основание, при ширине борта в верхней части свыше 100 мм до 150 мм	м	10	
87	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	7,8	
88	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	12	
89	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5,5	
90	Установка агрегатов вентиляционных	шт	2	
91	Установка вентиляторов массой до 0,025 т	шт	1	
92	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	3,5	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	3	
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10	
95	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
96	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
97	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	
98	Установка баков пластиковых для воды массой до 0,5 т	шт	1	
99	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	
100	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	24	
101	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	шт	3	
102	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	7	
103	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	8	
104	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	23	
105	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	101	
106	Прокладання вініплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	333	
107	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	333	
108	Установка устройства защитного отключения	шт	1	
109	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
110	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
111	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
112	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	шт	6	
113	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	15	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]