

БУВР середнього Дніпра
(назва організації, що затверджує)

Затверджено М.Урупа

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 139,149 тис. грн.
В тому числі зворотніх сум 0 тис. грн.

(посилає на документ про затвердження)

" " 2021 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м.Київ по вул. Харченка, 34

Складений в поточних цінах станом на 18 січня 2021 р.


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м.Київ по вул. Харченка, 34	121,565	-	-	121,565
		Разом по главі 2:	121,565	-	-	121,565
		Разом по главах 1-7:	121,565	-	-	121,565
		Разом по главах 1-8:	121,565	-	-	121,565
		Разом по главах 1-9:	121,565	-	-	121,565
		Разом по главах 1-12:	121,565	-	-	121,565
		Кошторисний прибуток (П)	8,999	-	-	8,999
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,628	1,628
	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	130,564	-	1,628	132,192

1		2	3	1714_СД_ССР		
1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-137	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	6,957	6,957
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		130,564	-	8,585	139,149

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Замовник БУВР середнього Дніпра
(назва організації)
Підрядник ТОВ « АЕРФЛЕКС »
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м.Київ по вул. Харченко, 34, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 18 січня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	88,16259	88,16259	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	63,1974	63,1974	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	18,12148	18,12148	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	6,84371	6,84371	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	23,50664	23,50664	-	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
		Разом	111,66923	111,66923	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	8,99939	8,99939	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,62783	-	-	1,62783
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	122,29645	120,66862	1,62783
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	- 122,29645 24,45929 146,75574	- 120,66862 -	- 1,62783 24,45929

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м.Київ по вул. Харченко, 34
1713

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м. Київ по вул. Харченко, 34
Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м. Київ по вул. Харченко, 34

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111,66923	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,32344	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	70,45642	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 січня" 2021 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,38	2128,56	50,59	2937,41	2867,6	69,81	45,4300	62,69
2	РН8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	100м2	0,52	2077,97 5949,63 1332,20	46,33 17,65 16,16	3093,81	692,74	63,94 9,18 8,4	0,8772 27,2600 0,3060	1,21 14,18 0,16
3	РН8-28-2	Улаштування покриття з 7-хвилястих 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/980 мм, товщина 5,8 мм	100м2	1,38	3896,49 2948,35	51,76 47,41	5377,16	4068,72	71,43 65,43	57,9700 0,8976	80 1,24
4	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,715	8594,98 4926,06	3668,92 1273,00	14740,39	8448,19	6292,2	98,0700	168,19
5	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,07	6889,14	78,35	14260,52	7417,66	2183,2	22,2245	38,12
6	Р13-25-2	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	100м2	2,07	3583,41 4114,54	69,41 84,39	8517,1	8342,41	162,18 143,68	71,3400 1,1877	147,67 2,46
7	ЕН15-77-3	Опорядження стель панелями на основі ЮСБІ	100м2	2,07	4030,15 6463,44 6244,28	34,20 13,18 11,68	13379,32	12925,66	174,69 70,79 27,28	79,2400 0,6174 114,0300	164,03 1,28 236,04
8	РН12-5-3	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%	100м2	0,41	6035,00 5016,42	-	2474,35	2056,73	24,18	0,1998 94,9900	0,41 38,95
9	РН6-23-2	Ремонт воріт	100 м2	0,06	28024,88 17065,56	-	1681,49	1023,93	-	335,5400	20,13
10	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,57	1687,34	-	961,78	901,8	-	30,3200	17,28
11	РН17-6-1	Заміна викивачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	100шт	0,03	1582,10 1323,56	-	39,71	39,71	-	26,3500	0,79
12	РН17-6-4	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	1323,56	-	66,18	66,18	-	26,3500	1,32
13	РН17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,07	1323,56 16064,59 8687,37	135,46 120,01	1124,52	608,12	9,48 8,4	156,8400 2,0535	10,98 0,14
14	РН12-66-1	Грунтування стін	100м2	2,74	392,85 370,04	-	1076,41	1013,91	-	8,0900	22,17
15	РН12-17-2	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	100м2	2,74	6042,85 4143,09	-	16557,41	11352,07	-	79,4000	217,56
16	РН11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,09	17152,82 13892,34	228,86 80,67	1543,75	1250,31	20,6 7,26	231,0000 1,3038	20,79 0,12

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на Поточний ремонт будівлі складу (навісний для механізмів) м.Київ по вул. Харченко, 34

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників						
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.-год. розряд	1194,63 3,2	51,55			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників						
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.-год. розряд	30,37 3,5	53,21			
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	45,18	57,06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.-год.	53,26	87,90			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1323,44				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
8	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	1,0143	172,22			
9	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	2,5572	58,82			
10	СН203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	9,57935	215,91			
11	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	2,717	73,22			
12	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	22,45195	185,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	CN233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	22,41505	3,58			
III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
14	CN203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,1917				
15	CN270-115	Дрилі електричні	маш-год	3,312				
16	CN270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	10,2051				
17	CN270-126	Фарбозрозпилювачі ручні	маш-год	18,8768				
18	CN270-135	Перфоратори електричні	маш-год	43,4914				
IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції								
19	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект]. 5x50 мм	1000шт	1,5525	190,98	187,02	0,22	3,74
20	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5x120 мм	т	0,01104	36115,38	35202,80	204,44	708,14
21	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головою 5,0x120 мм	т	0,00312	19470,70	18884,48	204,44	381,78
22	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000791	1613,70	1306,48	275,58	31,64
23	+C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,18358	25814,28	25005,26	302,86	506,16
24	C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,000246	60876,35	59379,84	302,86	1193,65
25	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,006191	39414,08	38338,39	302,86	772,83
26	C111-485	Фарба перхлорвінілова фасадна ХВ-161, марки А, Б	т	0,004842	25389,95	24589,25	302,86	497,84
27	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,00274	22807,81	22060,46	300,14	447,21
28	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,001394	66394,58	64778,95	313,78	1301,85
29	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000144	2134,93	1724,72	368,35	41,86
30	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,015456	30383,31	29583,12	204,44	595,75
31	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,9282	173,68	170,24	0,03	3,41
32	C111-1608	Дрантя	кг	0,1312	9,07	8,45	0,44	0,18
33	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	7,314	28,58	27,33	0,69	0,56
34	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	55355,10	54086,22	183,49	1085,39
35	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,001392	20651,75	20063,32	183,49	404,94
36	C111-1853-8	Цвяхи, 1,5x22 мм	кг	4,14	21,68	21,07	0,18	0,43
37	C111-1895	Шлаквівка клейова	т	0,001968	13601,68	13007,56	327,42	266,70
38	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,2808	3441,00	3238,96	134,57	67,47
39	C112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, II сорт	м3	0,0312	5972,93	5721,24	134,57	117,12
40	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,2496	5468,36	5226,57	134,57	107,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C112-88	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0486	5687,06	5440,98	134,57	111,51
42	C142-10-2	Вода						
43	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева	м3	0,2389	24,26	24,26		
44	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	т	0,001449	52058,76	50694,21		
45	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1104	1417,19	951,78	343,79	1020,76
46	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,2228	1575,97	1107,45	437,62	27,79
47	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	м3	0,198	1372,90	908,36	437,62	30,90
48	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	кг	0,078	100,29	97,86		26,92
49	C1545-291	Шпилька	т	0,0006691	109889,62	107509,91	0,46	1,97
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	комплект	14,28	33,79	33,05	225,01	2154,70
50	C1999-9001	Електроенергія		25,5223	2,2929	2,2929		0,66
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кВт-год	0,104	71,54	71,54		

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 січня 2021 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]