

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 320,240 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Капітальний ремонт на нежитлове приміщення за адресою: вул.Пушкіна, буд.б, м. Білозерське, Донецької області

Складений в поточних цінах станом на 25 січня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт на нежитлове приміщення за адресою: вул.Пушкіна, буд.б м.Білозерське, Донецької області	243,009	-	-	243,009
		Разом по главі 2:	243,009	-	-	243,009
		Разом по главах 1-7:	243,009	-	-	243,009
		Разом по главах 1-8:	243,009	-	-	243,009
		Разом по главах 1-9:	243,009	-	-	243,009
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	6,075	6,075

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 10:		-	-	6,075	6,075
	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд		-	-	6,987	6,987
	Вартість проектних робіт		-	-	0,513	0,513
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49		-	-	6,987	6,987
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,513	0,513
	Разом по главі 12:		-	-	7,500	7,500
	Разом по главах 1-12:		243,009	-	13,575	256,584
	Кошторисний прибуток (П)		2,837	-	-	2,837
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	1,288	1,288
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		5,832	-	0,326	6,158
	Разом		251,678	-	15,189	266,867
	Податок на додану вартість		-	-	53,373	53,373
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		251,678	-	68,562	320,240

Керівник проектно-будівельної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Керівник відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт нежитлового приміщення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлоги				
1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,9747	
2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,9747	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3907	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,7495	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	0,7495	
6	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7495	
7	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,7495	
8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,3907	
Розділ. Вікна, двері				
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	
10	Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,05355	
11	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0132	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	
13	Знімання дверних полотен	100 м2	0,148	
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,092	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0476	
16	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0875	
17	Установлення віконних зливів	100м	0,0875	
18	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,076	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100м2	0,072	
Розділ. Опорядження внутрішнє (АР л.6)				
20	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,9504	

1	2	3	4	5
21	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	100м2	0,9504	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,9504	
23	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	100м2	0,9504	
24	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,7061	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,7061	
26	Улаштування каркасу підвісних стель для опорядження пластиковими панелями	100м2	0,0434	
27	Укладання пластикових панелей стельових в каркас стелі	100м2	0,0434	
Розділ. Пандус, вхідна група				
28	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,1258	
29	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток з антиковзаючим покриттям однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,2252	

Склав


посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів


посада, підпис, ініціали, прізвище